

PRZEDMIAR

Malowanie_Kościola_Janowcu_K_02_23.KST

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie wnętrza Kościoła Rzymskokatolickiego w Janowcu Kościelnym.						
1	KNR-W 4-01 1216-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			poz.4	m ²	592,11	
					RAZEM	592,11
2	KNR 2-02 1602-01 z. sz. 2.12. 9918		Rusztowania wewnętrzne stojakowe z zasłaniem pomostów, wysokości do 12.00 m	m ²		
			poz.4	m ²	592,11	
					RAZEM	592,11
3	KNR 2-02 1602-03 z. sz. 2.12. 9918		Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach - dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach w pomieszczeniach wyższych niż 4 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 12 m.	m ²		
			poz.5	m ²	1 680,27	
					RAZEM	1 680,27
4	KNR 4-01 0713-02		Przetarcie tynków stropów z zeszkobaniem starego malowania i drobną reperacją	m ²		
			2,57*1,30	m ²	3,34	
			3,56*4,54+6,30*4,54+5,68*4,54	m ²	70,55	
			15,44*16,02	m ²	247,35	
			23,32*5,37	m ²	125,23	
			3,05*2,25+14,82*3,05+3,05*2,25	m ²	58,93	
			5,58*4,30+7,04*5,50+5,58*4,30	m ²	86,71	
					RAZEM	592,11
5	KNR 4-01 0713-01		Przetarcie tynków ścian z drobną reperacją	m ²		
			(2,57+1,30*2)*3,05	m ²	15,77	
			((3,56*2+2*4,54)+((6,30-2,70)+2*4,54)+(5,68*2+2*4,54))*3,05	m ²	150,43	
			15,44*8,20+2*16,02*11,63+4,54*2*8,20	m ²	573,69	
			(23,32+3,50*2+13,00*2)*11,63	m ²	655,00	
			(3,05*2+2*2,25+3,05*2+2*2,25)*4,70	m ²	99,64	
			(5,58*2+2*4,30+5,58*2+2*4,30)*4,70	m ²	185,74	
					RAZEM	1 680,27
6	KNR 4-01 0701-09		Odbicie zniszczonych i odparzonych tynków ze stropu	m ²		
			poz.4*5%	m ²	29,61	
					RAZEM	29,61
7	KNR 0-39 0111-02		Uzupełnienie miejsc odbitych tynkiem renowacyjnym grub. 2 cm	m ²		
			poz.6	m ²	29,61	
					RAZEM	29,61
8	KNR 4-01 0701-03		Odbicie zniszczonych i odparzonych tynków ze ścian	m ²		
			poz.5*5%	m ²	84,01	
					RAZEM	84,01
9	KNR 0-39 0111-02		Uzupełnienie miejsc odbitych tynkiem renowacyjnym grub. 2 cm	m ²		
			poz.8	m ²	84,01	
					RAZEM	84,01
10	TZKNBK XV 0104-01		Zagruntowanie ścian. <i>Sigmafix Universal 10L - Koncentrat gruntujący 1:4</i>	m ²		
			poz.4+poz.5	m ²	2 272,38	
					RAZEM	2 272,38
11	TZKNBK XV 0220-01		Pomalowanie sufitów i ścian w salach przyozdobionych sztukaterią z uprzednim zagruntowaniem - w jednym kolorze <i>Sigma Mineral Topcoat żolowo-silikatowa (krzemianowa) farba przeznaczona do dekoracyjno – ochronnego malowania i renowacji wnętrz</i>	m ²		
			poz.4+poz.5	m ²	2 272,38	
					RAZEM	2 272,38
12	KNR-W 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
			poz.4	m ²	592,11	
					RAZEM	592,11