



ZAKRES PRAC:

1. Usunięcie powłok farb z pozostawionych tynków np. AGE prod.Remmers. Preparat nanosi się na pomalowaną powierzchnię za pomocą wałka lub pędzla, po czym szczelnie przykrywa folią. W takim stanie pozostawia się do spęcznienia powłoki. Po upływie określonego czasu preparat wraz ze zmiękzoną warstwą olejną zmywa się wodą lub parą wodną za pomocą myłki wysokociśnieniowej. W przypadku pozostałości powłok olejnych czynności powtarza się.

2. Dezynfekcja w miejscach widocznych nawarstwień glonów i profilaktycznie np: Renogal, Algat lub innym.

3. Wykonać zszyście muru obiektu w miejscach występowania rys przez wprowadzenie w spoiny Ø6 (HeliBar) ze stali nierdzewnej klasy Grande 304 (zasięg i "zszyście muru" wykonać zgodnie z systemem HELFIX). Użyć systemowych zapraw do wtapienia prętów.

4. Nałożenie warstwy cienkowarstwowego tynku o uziarnieniu 2,0-2,2mm. Tynk należy zatrzeć gąbką „wyciągając ziarno”, tak aby było dobrze widoczne, naśladując drobny baranek.

5. Pomalowanie tynków. Użycie farb mineralnych, np. prod. Keim lub Remmers, w kolorze NCS S1510-Y20R.

6. Cokół kamienny oczyścić ze spoin z powłok farb metodami jak w przypadku tynków. Usunąć spoiny wypadające i miejscowo uszkodzone. Cokół oczyścić metodą piaskowania, dobierając rodzaj ściemiwa i ciśnienie piaskowania tak, aby nie uszkadzać spoin.

7. Uzupełnić spoiny cokołu zaprawami gotowymi do kamieni np. prod Remmers, Optolith, Tubag.

8. Wymianić parapety na tytanowo-cynkowe.

9. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej.

10. Pokrycie dachowe wieży oraz nad nawą główną wymienić na dachówkę ceramiczną esówkę w kolorze ceglastym.

UWAGII:

1. WSZYSTKIE NAZWY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH UŻYTE W DOKUMENTACJI SĄ JAKO PRZYKŁADOWE MOŻNA UŻYĆ MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNYCH.

STAROSTWO POWIATOWE  
13-100 Nidzica  
ul. Traugott 20  
tel. 22 61 13 70

ELEWACJA  
ZACHODNIA

skala 1:50

0 1 2 3 4 5 6 [m]

REMONT DACHU I NAPRAWA ELEWACJI  
KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO W  
NAPIERKACH

Napierki 43, jednostka ewidencyjna:  
Janowiec Kościelny, nr obrębu:0021,dz. nr 141

Inwestor / Zamawiający:  
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Antoniego  
Padewskiego w Napierkach

Kategoria obiektu budowlanego: X

status projektu:  
PROJEKT  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

RZUT KONDYGNACJI

projektant:  
mgr inż. arch. Beata Piaskowska  
upr. bud. 3/KPOKK/2015

projektant sprawdzający:  
mgr inż. arch. Marta Wdowiak - Jendrzejczak  
upr. bud.9/KPOKK/2018

data: 31 STYCZNIA 2024  
skala: 1:50

nr rys.  
PB-3